

Комунальне підприємство «Керуюча компанія «Господар» Слобожанської селищної ради код ЄДРПОУ 31184407		
27.07.2023		UA-2023-07-27-002629-a
<i>дата та номер ідентифікатора процедури закупівлі</i>		
1	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником	Капітальний ремонт покрівлі з влаштуванням кроквяного даху житлового будинку за адресою: с. Степове, вул. Слобожанська, буд.7 (колишня вул. 30 років Перемоги, буд. 7), Дніпровського району, Дніпропетровської області ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Відомість обсягів робіт (додаток 1)
3	Розмір бюджетного призначення (асигнування)	Закупівля здійснюється в межах запланованих видатків на 2023 рік, відповідно до обсягів бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період.
4	Обґрунтування: -очікуваної вартості предмета закупівлі	Закупівля проводиться на очікувану вартість 1 697 000 грн , в межах передбачених видатків на 2023 рік та розрахована з урахуванням потреб замовника, положень п.1 розділу III «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, на підставі отриманих цінових пропозицій та обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі розраховано виходячи з пропозицій наявних на онлайн-магазинах.

Додаток 1

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	При
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	498	
2	Розбирання дерев'яних конструкцій покрівлі	м2	498	
3	Навантаження сміття вручну	т	50	
4	Мішки поліетиленові	шт	200	
5	Перевезення сміття до 50 км	т	40	
6	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	518,57	
7	Мауерлат 150x150	м	131	
8	Зв'язок горизонтальний 100x50	м	75,7	
9	Брус 50*50	м	32	
10	Брус 50x100	м	53	
11	Дошка 100*50 (h)	м	94,5	
12	Дошка в=25мм	м2	73	
13	Стійка 100x50 l=755 мм	шт	50	
14	Стійка 100x50 l=1580 мм	шт	56	
15	Подкос 100x50 l=2250 мм	шт	112	
16	Распорка 100x50 l=1200 мм	шт	32	
17	Зв'язок вертикальний 100x50 l=1380 мм	шт	16	
18	Зв'язок вертикальний 100x50 l=1925 мм	шт	16	
19	Кроквяна нога 50x200 l=7900 мм	шт	50	
20	Кроквяна нога 50x200 l=6500 мм	шт	6	
21	Накладка 150x25(2) l=600 мм	шт	28	
22	Накладка 100x25(2) l=400 мм	шт	106	
23	Завзятий брус 50x50 l=320 мм	шт	106	
24	Брус 50x100 l=630 мм	шт	84	
25	Толь ТГ350	м2	68,3	
26	Скоба 300*100*10	шт	156	
27	Саморез 130*8	шт	1875	
28	Саморез 130*5	шт	235	
29	Саморез 80*5	шт	150	
30	Сталь полосова 40x4 мм	м	46	
31	Шпилька М12/гайка	шт	1200	
32	Анкер клін (Bierbach Бербах) MMG M6x40	шт	56	
33	Хімічний анкер Sitka AnchorFix - 1 тюбик	шт	4	
34	Улаштування покрівель із профнастіла	м2	518,57	
35	Профнастил Н44 4235x1085x0,65	шт	70	
36	Профнастил Н44 3790x1085x0,65	шт	63	
37	Профнастил Н44 2390x1085x0,65	шт	7	
38	Профнастил С18 6000x1140x0,5	шт	15	
39	Саморіз покрівельний з шестигранною голівкою крашений	шт	4300	
40	Саморіз покрівельний з шестигранною голівкою	шт	4200	
41	Обрешітка 50x50мм	м	1095	

42	Контррейка 50x40мм	м	434
43	Лежень 100x50	м	60
44	Обрешітка для підшивки 100x25мм	м	983
45	Кутик перфорований 100x50, L=100	шт	185
46	Улаштування карнизної та торцевої планки з листової сталі	м	68
47	Фасоний елемент L=400мм	м	32
48	Фасоний елемент L=500мм	м	36
49	Фасоний елемент кутова планка 50x50 мм	м	133,2
50	Саморіз покрівельний з шестигранною голівкою крашений	шт	2000
51	Герметизація стиків покрівельного листа	м	565
52	Гідроізоляція стиків профліста	м	565
53	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	м3	52,55
54	Утеплювач-мінераловатні плити 1170*610*50мм, 0,037, "ISOVER Скатна Покрівля"	м2	1040
55	Улаштування паробар'єру	м2	710
56	Паробар'єр	м2	710
57	Скоба металева 12x11,3	шт	10000
58	Улаштування гідробар'єру	м2	530
59	Гідробар'єр	м2	530
60	Скоба металева 12x11,3	шт	10000
61	Улаштування з листової сталі карнизних звисів (снігозатримувачів)	м	66,5
62	Снігоутримувач	м	66,5
63	Кріплення для снігозатримувачів	шт	300
64	Мурування зовнішніх простих стін із газобетонних блоків	м3	32,2
65	Газобетонні блоки D400 250x600x200 мм	м3	32,2
66	Клей для мурування газобетонних блоків	кг	805
67	Арматура кл. А400С ф10	м	213
68	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	4
69	Вентиляційна решітка 100x100мм	шт	4
70	Установлення віконних коробок в кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2	м2	6
71	Скління віконних рам	м2	6
72	Вікно однокамерне ВП ОСП 8-10 ПВ по ДСТУ Б В 2.6-23:2009	шт	4
73	Піна монтажна протипожежна 750 мл	шт	4
74	Монтажна пластина для монтажу вікон	шт	40
75	Дюбель-цвях 8x80 мм	шт	100
76	Улаштування жолобів підвісних	м	66
77	Ринва ф130 L=3 м	м	66
78	Кронштейн ринви	шт	52
79	Воронка	шт	6
80	Заглушка жолоба ліва 130	шт	3
81	Заглушка жолоба права 130	шт	3
82	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	30

83	Труба водостічна ф100 (L=3м)	м	42
84	Муфта труби ф100	шт	20
85	Кронштейн труби ф100	шт	21
86	Відвід труби двухмуфтовий 67 ф100	шт	12
87	Відвід труби одномуфтовий 67 ф100	шт	6
88	Гвинт-шуруп з дюбелем L=100мм	шт	220
89	Захист дерев'яних конструкцій від гниття	м2	1236
90	Антипірен	т	0,445

